

Položkový rozpočet

Rozpočet: Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	8 650 025,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Petr Husár	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	7 785 266,00	
	PSV celkem	714 759,00	
	M práce celkem	150 000,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		8 650 025,00	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		8 650 025,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Petr Husár Datum: 10.1.2010 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	0,0% činí:	8 650 025,00 Kč
DPH	0,0% činí:	0,00 Kč
Cena za objekt celkem:		8 650 025,00 Kč

Stavba:	Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku: 10.1.2010	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 070 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svíslé a kompletní konstrukce	157 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	79 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	63 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	62 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	635 035,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	54 308,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	14 281,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Celkem objekt:	7 785 266,00	714 759,00	0,00	150 000,00	0,00

Stavba:	Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku: 10.1.2010	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101112R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:2	m2	40 552,0000	27,10	1 098 959,20
2	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	40 552,0000	142,50	5 778 660,00
3	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	36 480,0000	4,85	176 928,00
4	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	4 125,0000	3,65	15 056,25
5	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	604,0000	1,75	1 057,00
Celkem za: 1		Zemní práce				7 070 660,45
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	10,0000	2 880,00	28 800,00
7	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	203,2000	176,00	35 763,20
8	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	102,0000	811,00	82 722,00
9	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	20,5000	486,50	9 973,25
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				157 258,45
Díl: 5		Komunikace				
10	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	350,0000	256,00	89 600,00
11	596 84-0001,R00	Pryžová dlažba EMA 1000x1000x15 mm	m2	368,0000	650,00	239 200,00
Celkem za: 5		Komunikace				328 800,00
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
12	622481211RT5	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	236,7000	195,00	46 156,50
13	601011141RT3	Omítka stropů štuková 033/29 (ip 29 K) ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	72,5000	143,00	10 367,50
14	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	236,7000	28,40	6 722,28
15	602011141RT3	Omítka štuková 033/29 (ip 29 K) ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	164,2000	102,00	16 748,40
Celkem za: 6		Úpravy povrchu,podlahy				79 994,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
16	622421303RU1	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 70 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	71,3000	788,00	56 184,40
17	622421303RT5	Zateplovací systém Baumit EPS - F tl. 70 mm se syntetickou omítkou Granopor 2,5 kg/m2	m2	9,7000	774,00	7 507,80
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				63 692,20
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	769000000R00	Montáž plastových oken	kus	10,0000	760,00	7 600,00
19	61143000	Okno plastové jednoduché 50 x 50 cm	kus	2,0000	1 050,00	2 100,00
20	61143032	Okno plastové jednoduché 90 x 120 cm OS	kus	8,0000	4 163,00	33 304,00
21	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	5,0000	518,00	2 590,00
22	61160156	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 lak A	kus	2,0000	845,00	1 690,00
23	61160186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	1,0000	885,00	885,00
24	61173120	Dveře vchodové plné palubkové 80x197 cm	kus	2,0000	5 590,00	11 180,00
25	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L	kus	1,0000	580,00	580,00
26	55330318	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P	kus	1,0000	580,00	580,00
27	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L	kus	2,0000	592,00	1 184,00
28	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P	kus	1,0000	592,00	592,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				62 285,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				

Stavba:	Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku: 10.1.2010	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
29	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	113,7300	198,50	22 575,41
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				22 575,41
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
30	721 20-0001.R00	Plastová jímka HC-Z10 8,5 m ³	kus	1,0000	27 100,00	27 100,00
31	721 20-0002.R00	Čistiřna odpadních vod HC-SBR 5	kus	1,0000	38 000,00	38 000,00
32	721 20-0001.RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	m	15,0000	142,00	2 130,00
33	721 20-0002.RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 110 x 2,2	m	10,0000	361,50	3 615,00
34	722 20-0003.RAB	Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon	m	25,0000	531,00	13 275,00
35	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,0000	3 635,00	7 270,00
36	725 10-0002.RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,0000	2 495,00	2 495,00
37	725 10-0006.RA0	Klozet kombi	kus	2,0000	5 360,00	10 720,00
38	725 10-0008.RA0	Ohříváč vody elektrický akumulací do 165 l	kus	1,0000	10 730,00	10 730,00
39	48456416	Konvektor otopný K21-70/2000	kus	4,0000	4 925,00	19 700,00
40	720 10-0001.R00	Oprava sociálního zařízení	soubor	1,0000	500 000,00	500 000,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				635 035,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
41	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	25,0000	205,50	5 137,50
42	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	25,0000	71,50	1 787,50
43	764352293R00	Montáž rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	4,0000	47,60	190,40
44	764352294R00	Montáž čel žlabů Pz půlkruhových	kus	2,0000	30,20	60,40
45	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	2,0000	327,00	654,00
46	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	5,0000	226,50	1 132,50
47	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	5,0000	73,50	367,50
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské				9 329,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
48	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	5,0000	361,00	1 805,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				1 805,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
49	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	61,8000	56,00	3 460,80
50	771575109RT2	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (Schomburg)	m ²	72,5000	323,50	23 453,75
51	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm	m ²	82,0000	202,00	16 564,00
52	781471110R00	Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm	m ²	17,0000	411,50	6 995,50
53	59781366.0	Obklad Lucie 19,8x24,8 mat	m ²	18,0000	213,00	3 834,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				54 308,05
Díl: 783		Nátěry				
54	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 1x	m	160,0000	29,80	4 768,00
55	783921120R00	Nátěr syntetický pletiva jednonásobný	m ²	126,0000	30,20	3 805,20
56	783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m ²	87,1400	65,50	5 707,67
Celkem za: 783		Nátěry				14 280,87
Díl: M21		Elektromontáže				
57	210 10-0020.RAA	Připojka elektro v zemi pro administrativní budovy ve volném terénu, AYKY 3 x 240 + 120	m	300,0000	450,00	135 000,00
58	210010001R00	Vnitřní elektroinstalace	soubor	1,0000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				150 000,00

Stavba:	Pozemkové úpravy a obnova amfiteátru	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku: 10.1.2010	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
-------	---------	-------	----	----------	---------	-----------